



Общество с ограниченной ответственностью «ЕК-СтройПроект»

**«Благоустройство дворовой территории по адресу
Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Ленина 96,
102»**

Рабочая документация

Сметная документация

ЕК-2017-043-СМ

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

г. Екатеринбург
2018



Общество с ограниченной ответственностью «ЕК-СтройПроект»

**«Благоустройство дворовой территории по адресу
Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Ленина 96,
102»**

Рабочая документация

Сметная документация

EK-2017-043-СМ

Главный инженер проекта

Е.В. Коноплев

Директор

Е.В. Коноплев

г. Екатеринбург
2018


Содержание

1. Содержание _____
2. Пояснительная записка _____
3. ССР №01-01 в ценах на 01.01.2000 года _____
4. ССР №01-02 в ценах на 1 квартал 2018 года _____
5. ЛСР №01-01-01 «Подготовительные работы» _____
6. ЛСР №04-01-01 «Благоустройство дворовой территории» _____
7. ЛСР №07-01-01 «Наружное электроосвещение» _____
8. Прайсы (Приложение) _____

Согласовано			

Подпись и дата	Взам. инв. №
----------------	--------------

Изм.	Дата
------	------

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Изм.</th> <th>Кол.</th> <th>Лист</th> <th>№док</th> <th>Подпись</th> <th>Дата</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Разработ.</td> <td></td> <td>Глинских</td> <td></td> <td></td> <td>03.18</td> </tr> <tr> <td>Проверил</td> <td></td> <td>Сурикова</td> <td></td> <td></td> <td>03.18</td> </tr> <tr> <td>Н.контр.</td> <td></td> <td>Волкова</td> <td></td> <td></td> <td>03.18</td> </tr> <tr> <td>ГИП</td> <td></td> <td>Коноплев</td> <td></td> <td></td> <td>03.18</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 55%; text-align: center;"> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">ЕК-2017-043-СМ</p> <p style="font-weight: bold;">Пояснительная записка</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Стадия</td> <td style="width: 33%;">Лист</td> <td style="width: 33%;">Листов</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Р</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> </tr> </table>  </div> </div>						Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата	Разработ.		Глинских			03.18	Проверил		Сурикова			03.18	Н.контр.		Волкова			03.18	ГИП		Коноплев			03.18	Стадия	Лист	Листов	Р	1	
Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата																																				
Разработ.		Глинских			03.18																																				
Проверил		Сурикова			03.18																																				
Н.контр.		Волкова			03.18																																				
ГИП		Коноплев			03.18																																				
Стадия	Лист	Листов																																							
Р	1																																								

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

Директор

Е.В. Коноплев

Главный инженер

Е.В. Коноплев

Изм.	Кол.	Лист	№до	Подп.	Дата

Изм.	Кол.	Лист	№до	Подп.	Дата

ЕК-2017-043-СМ

Лист

2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к проекту на благоустройство дворовой территории по адресу Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Ленина 96, 102» составлена в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004;

Прямые затраты по локальным сметным расчётам определяются с использованием сметно-нормативной базы 2001г (по сборникам ТЕР-2001) в базовом уровне цен в редакции 2014 г. для Свердловской области.

Размер нормативов накладных расходов по видам работ определяется согласно «Методическим указаниям по определению величины накладных расходов в строительстве» (МДС 81-33.2004).

Размер нормативов сметной прибыли по видам работ определяется согласно «Методическим указаниям по определению величины сметной прибыли в строительстве» (МДС 81-25.2001) с учётом понижающего коэффициента 0,85 согласно письму Росстроя от 18.11.2004 г. №АП-5536/06 прил.1, прим. п.1.

Коэффициенты перевода в текущие цены приняты в соответствии с письмом Министерства строительства и ЖКХ РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017

K= 6,58 на благоустройство (прочие объекты),

K= 6,51 на сети наружного освещения

Прочих затрат не предусмотрено

Источником финансирования является – средства бюджетного учреждения.
Подрядная организация с видом налогообложения будет определена согласно Федеральному закону № 44. В локальном сметном расчете учтен НДС 18%

В ценах по состоянию на 01.01.2001 г

Общая сметная стоимость: 1 741,58 тыс. рублей,
в том числе СМР 1 741,58 тыс. рублей.

В ценах по состоянию на 1 квартал 2018 года

Общая сметная стоимость: 13 514,81 тыс. рублей,
в том числе НДС 2 061,58 тыс. рублей,
в том числе СМР без НДС 11 453,23 тыс. рублей.

Выпуск смет произведен на персональном компьютере типа YBM VSA по программному комплексу «Гранд смета» версия 8.

Изм. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№до	Подп.	Дата	ЕК-2017-043-СМ	Лист
							3

Заказчик _____

(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 2016 г.

Сводный сметный расчет в сумме 1741,58 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 2016 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

«Благоустройство дворовой территории по адресу Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Ленина 96, 102»

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2001 (в редакции 2014 года)

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
3	01-01-01	Подготовительные работы	119,89				119,89
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"		119,89				119,89
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
2	04-01-01	Наружное электроосвещение	85,55	5,43			90,98
	Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"		85,55	5,43			90,98
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
1	07-01-01	Благоустройство	1530,71				1530,71
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		1530,71				1530,71

	Итого по Главам 1-7	1736,15	5,43			1741,58
Глава 8. Временные здания и сооружения						
	Итого по Главам 1-8	1736,15	5,43			1741,58
Глава 9. Прочие работы и затраты						
	Итого по Главам 1-9	1736,15	5,43			1741,58
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы						
	Итого по Главам 1-12	1736,15	5,43			1741,58
Налоги и обязательные платежи						
	Итого по сводному расчету	1736,15	5,43			1741,58

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

ГИП: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик _____

(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 2016 г.

Сводный сметный расчет в сумме 13514,81 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 2016 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

«Благоустройство дворовой территории по адресу Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Ленина 96, 102»

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 квартал 2018 года

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
3	01-01-01	Подготовительные работы	119,89 119889 * 6,58				119,89
	1	Коэффициенты перевода в текущие цены	6,58	6,58			
		Всего с учетом "Коэффициенты перевода в текущие цены"	788,88				788,88
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	788,88				788,88
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
2	04-01-01	Наружное электроосвещение	85,55 85551 * 6,51	5,43 5432 * 6,51			90,98
	2	Коэффициенты перевода в текущие цены	6,51	6,51			
		Всего с учетом "Коэффициенты перевода в текущие цены"	556,93	35,35			592,28

	Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"		556,93	35,35			592,28
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
1	07-01-01	Благоустройство	1530,71 1530712 * 6,58				1530,71
	1	Коэффициенты перевода в текущие цены	6,58	6,58			
	Всего с учетом "Коэффициенты перевода в текущие цены"		10072,07				10072,07
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		10072,07				10072,07
	Итого по главам 1-7		11417,88	35,35			11453,23
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по главам 1-8		11417,88	35,35			11453,23
Глава 9. Прочие работы и затраты							
	Итого по главам 1-9		11417,88	35,35			11453,23
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
	Итого по главам 1-12		11417,88	35,35			11453,23
Налоги и обязательные платежи							
4	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 18%	2055,22 18% от 11417880	6,36 18% от 35350	18% от 0	18% от 0	2061,58
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		2055,22	6,36			2061,58
	Итого по сводному расчету		13473,1	41,71			13514,81

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

ГИП: _____
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2017 г.

" _____ " _____ 2017 г.

«Благоустройство дворовой территории по адресу Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Ленина 96, 102»
(наименование стройки)**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-01-01**
(локальная смета)на Подготовительные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ЕК-2017-043-ГП

Сметная стоимость строительных работ _____ 119,889 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 19,825 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1438,19 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2001

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Подготовительные работы																
1	ТЕР01-01-030-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (срезка растительного слоя)	1000 м3 грунта	0,131 131 / 1000	1003,56		1003,56	176,69	131		131	23			10,82	1,42
2	ТЕР01-01-030-13 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05 (ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))	1000 м3 грунта	0,131 131 / 1000	2235,16		2235,16	398,88	293		293	52			20,96	2,75
3	ТЕР27-03-008-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3 конструкций	3,67 367 / 100	8917,59	2105,46	6812,13	654,33	32728	7727	25001	2401	179,8	659,87	45,63	167,46

Гранд-Смета (вер.8.0)

4	ТЕР46-04-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка: бетонных фундаментов	1 м3	5	541,9	119,68	422,22	40,24	2710	598	2112	201	9,59	47,95	2,84	14,2
5	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж бортовых камней бетонных (Табл.2, п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 м бортового камня	12 1200 / 100	797,73	724,89	72,84	10,35	9573	8699	874	124	60,864	730,37	0,544	6,53
6	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	2188,8 (367+5+1200*0,15)*2,4	4,6		4,6		10068		10068					
7	ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	2188,8 (367+5+1200*0,15)*2,4	8,19		8,19		17926		17926					

Снос существующих площадок ТБО

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах	73429	17024	56405	2801					1438,19							192,36
Накладные расходы	27860															
Сметная прибыль	18600															
Итого по разделу 1 Подготовительные работы :																
Земляные работы, выполняемые механизированным способом	533															4,17
Автомобильные дороги	87214												1390,24			173,99
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	4148												47,95			14,2
Погрузо-разгрузочные работы	10068															
Перевозка грузов автотранспортом	17926															
Итого	119889												1438,19			192,36
В том числе:																
Машины и механизмы	56405															
ФОТ	19825															
Накладные расходы	27860															
Сметная прибыль	18600															
Итого по разделу 1 Подготовительные работы	119889												1438,19			192,36

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах	73429	17024	56405	2801		1438,19		192,36
Накладные расходы	27860							
Сметная прибыль	18600							
Итого по смете:								
Земляные работы, выполняемые механизированным способом	533							4,17
Автомобильные дороги	87214					1390,24		173,99
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	4148					47,95		14,2
Погрузо-разгрузочные работы	10068							
Перевозка грузов автотранспортом	17926							
Итого	119889					1438,19		192,36
В том числе:								
Машины и механизмы	56405							
ФОТ	19825							
Накладные расходы	27860							
Сметная прибыль	18600							
ВСЕГО по смете	119889					1438,19		192,36

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2017 г.

" " 2017 г.

«Благоустройство дворовой территории по адресу Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Ленина 96, 102»
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-01-01
(локальная смета)

на Благоустройство

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ЕК-2017-043-ГП

Сметная стоимость строительных работ _____ 1530,712 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 60,157 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 4174,39 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2001

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Земляные работы																
1	ТЕР01-01-010-33 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3	1000 м3 грунта	0,648 648 / 1000	5315,83	136,83	5179	500,11	3445	89	3356	324	12,45	8,07	26,28	17,03
2	ТЕР01-01-030-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,2845 284,5 / 1000	645,17		645,17	115,13	184		184	33			6,05	1,72
3	ТЕР01-01-030-13 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05 (ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))	1000 м3 грунта	0,2845 284,5 / 1000	2235,16		2235,16	398,88	636		636	113			20,96	5,96

Гранд-Смета (вер.8.0)

4	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного грунта	2,845 284,5 / 100	543,94	150,49	393,45	43,08	1548	428	1120	123	12,53	35,65	3,04	8,65
5	ТЕР01-01-031-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта-корыта под ПД ПТ с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3	1000 м3 грунта	1,0345 1034,5 / 1000	1947,98		1947,98	230,26	2015		2015	238			12,1	12,52
6	ТЕР01-01-022-13 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	1,398 (1529-131) / 1000	4007,39		4007,39	572,61	5602		5602	801			30,09	42,07
7	ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	2726,1 (1529-131)*1,95	8,19		8,19		22327		22327					
8	ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3	1000 м3 грунта	1,398 (1529-131) / 1000	478,65	40,11	433,44	75,55	669	56	606	106	3,65	5,1	3,97	5,55
9	ТЕР01-01-036-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	9,193 9193 / 1000	26,66		26,66	4,76	245		245	44			0,25	2,3
10	ТЕР01-01-110-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами при погрузке в транспортное средство, группа грунтов: 1-2	1000 м2 спланированной поверхности	0,14 140 / 1000	2611,01	82,97	2528,04	305,43	366	12	354	43	7,55	1,06	16,05	2,25
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									37037	585	36445	1825		49,88		98,05

Накладные расходы	2290																
Сметная прибыль	1205																
Итого по разделу 1 Земляные работы :																	
Земляные работы, выполняемые механизированным способом	18205											49,88					98,05
Перевозка грузов автотранспортом	22327																
Итого	40532											49,88					98,05
В том числе:																	
Материалы	7																
Машины и механизмы	36445																
ФОТ	2410																
Накладные расходы	2290																
Сметная прибыль	1205																
Итого по разделу 1 Земляные работы	40532											49,88					98,05

Раздел 2. Покрытия

ПД-5*

1	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	2,2525 (4505*0,05) / 100	4139,32	275,77	3829,39	393,05	9324	621	8626	885	24,19	54,49	20,6	46,4
2	ТССЦ-408-0029 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 200, фракция 5(3)-10 мм	м3	270,3 4505*0,05*1,2	140,01				37845							
3	ТЕР27-04-006-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	4,505 4505 / 1000	31210,59	425,41	4994,84	773,14	140604	1916	22502	3483	36,96	166,5	41,95	188,98
4	ТЕР27-04-006-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03	1000 м2 основания	4,505 4505 / 1000	1815,18		248,87	42,47	8177		1121	191			2,51	11,31

Гранд-Смета (вер.8.0)

5	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	4,505 4505 / 1000	55602,96	518,97	2984	370,53	250491	2338	13443	1669	38,3	172,54	19,08	85,96
6	ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	1000 м2 покрытия	4,505 4505 / 1000	13003,12	2,44	6,64		58579	11	30		0,18	0,81		
7	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	11,34 (1100+34) / 100	4479,96	906,11	91,05	12,94	50803	10275	1033	147	76,08	862,75	0,68	7,71
8	ТССЦ-403-8024 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	1134 1100+34	58,51				66350							
ПТ-1																
9	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,78 (975*0,08) / 100	4139,32	275,77	3829,39	393,05	3229	215	2987	307	24,19	18,87	20,6	16,07
10	ТССЦ-408-0029 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 200, фракция 5(3)-10 мм	м3	93,6 (975*0,08)*1,2	140,01				13105							
11	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,975 975 / 1000	55602,96	518,97	2984	370,53	54213	506	2909	361	38,3	37,34	19,08	18,6

Гранд-Смета (вер.8.0)

12	ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	1000 м2 покрытия	-0,975 -975 / 1000	13003,12	2,44	6,64		-12678	-2	-6		0,18	-0,18		
13	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	12,7 1270 / 100	4479,96	906,11	91,05	12,94	56895	11508	1156	164	76,08	966,22	0,68	8,64
14	ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	1270	21,76				27635							
ПВ-3																
15	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,895 (895*0,10) / 100	4139,32	275,77	3829,39	393,05	3705	247	3427	352	24,19	21,65	20,6	18,44
16	ТССЦ-408-0029 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 200, фракция 5(3)-10 мм	м3	107,4 895*0,10*1,2	140,01				15037							
17	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,4475 (895*0,05) / 100	2575,64	177,48	2373,76	250,53	1153	79	1062	112	15,72	7,03	13,88	6,21
18	ТССЦ-408-0174 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 400 средний	м3	49,225 895*0,05*1,1	107,77				5305							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									789772	27714	58290	7671		2308,02		408,32
Накладные расходы									50247							
Сметная прибыль									33616							

Итого по разделу 2 Покрытия :																								
Автомобильные дороги														873635								2308,02		408,32
Итого														873635								2308,02		408,32
В том числе:																								
Материалы														703768										
Машины и механизмы														58290										
ФОТ														35385										
Накладные расходы														50247										
Сметная прибыль														33616										
Итого по разделу 2 Покрытия														873635								2308,02		408,32

Раздел 3. Ограждения и ступени, дорожные знаки.

1	ТЕР27-09-001-08 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство металлических пешеходных ограждений	100 м	5,55 <i>(225+330) / 100</i>	1520,83	572,31	127,73			8441	3176	709		48,46	268,95		
2	Коммерческое предложение Ковка Строй	Барьерное ограждение газонов № 4	м	225	94,87 <i>720/1,18/6,58*1,02*1,003</i>					21346							
3	Коммерческое предложение Ковка Строй	Барьерное ограждение газонов № 8	м	330	86,96 <i>660/1,18/6,58*1,02*1,003</i>					28697							
4	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м ³ материала основания (в плотном теле)	0,0016 <i>0,16 / 100</i>	4139,32	275,77	3829,39	393,05		7		6	1	24,19	0,04	20,6	0,03
5	ТССЦ-408-0029 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 200, фракция 5(3)-10 мм	м ³	0,192 <i>0,16*1,2</i>	140,01					27							

Гранд-Смета (вер.8.0)

6	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0026 0,26 / 100	64980,89	1978,2	4648,35	342,54	169	5	12	1	180	0,47	18	0,05
7	ТЕР07-05-015-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней: гладких	100 м ступеней	0,045 4,5 / 100	1829,06	1504,46	171,28	11,23	82	68	8	1	117,72	5,3	0,59	0,03
8	ТССЦ-403-1258 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ступени лестничные с лицевой бетонной поверхностью, не требующей дополнительной отделки, длиной до 3 м	м	4,5	110				495							
9	ТЕР27-09-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 4 м 8 930,19 = 29 779,68 - 1,62 x 12 869,85 - 3E-5 x 10 900,40	100 м	0,4 ((5+2,5*2)*4) / 100	8930,19	1291,85	1775,24	228,91	3572	517	710	92	106,15	42,46	12,34	4,94
Уд	1. 101-2525	Металлоконструкции балок ограждения: секции балок СБ-1, СБ-2, СБ-3 (из прокатных и гнутых профилей полосовой и круглой стали), вес от 0,05 до 1 т	т	1,62 0,648	12869,85				8339,66							
Уд	2. 101-2526	Металлоконструкции светоотражающих устройств из стали III с болтами и гайками, массой до 0,05 т	т	3E-5	10900,4											
10	ТССЦ-101-4279 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н35-1000-0,8	т	0,126 8,4*(5+2,5*2)*1,5/1000	19310,51				2433							
11	ТЕР27-09-009-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой: до 25 кг	1 т стоек	0,075 0,025*3	35050,13	4851,78	6111,66	718,57	2629	364	458	54	407,37	30,55	39,7	2,98
12	Цена поставщика	Дорожный знак 6.4 с табличкой 8.17	шт	3	237,17 1800/1,18/6,58*1,02*1,003				712							

13	ТССЦ-403-1581 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Фундаменты под столбы стаканного типа из бетона В 15(М200) с расходом арматуры 25 кг/м3	м3	1,62 0,54*3	1472,49				2385									
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										70995	4130	1903	149		347,77		8,03	
Накладные расходы										6083								
Сметная прибыль										4067								
Итого по разделу 3 Ограждения и ступени, дорожные знаки. :																		
Автомобильные дороги										80213					342		7,95	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве										179					0,47		0,05	
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве										753					5,3		0,03	
Итого										81145					347,77		8,03	
В том числе:																		
Материалы										64962								
Машины и механизмы										1903								
ФОТ										4279								
Накладные расходы										6083								
Сметная прибыль										4067								
Итого по разделу 3 Ограждения и ступени, дорожные знаки.										81145					347,77		8,03	
Раздел 4. Озеленение																		
1	ТЕР47-01-015-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом: в естественном грунте	10 ям	6,3 63 / 10	58,73	39,01	19,72	3,81	370	246	124	24	3,55	22,37	0,2	1,26		
2	ТЕР47-01-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером: 0,7х0,7 м	10 деревьев	6,3 63 / 10	2495,04	126,83	40,29	4,41	15719	799	254	28	9,36	58,97	0,27	1,7		
3	ТССЦ-414-0068 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 1,5-2,0 м	шт.	30	274,82				8245									

Гранд-Смета (вер.8.0)

4	ТССЦ-414-0064 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Рябина дуболистная, высота 1,5-2,0 м	шт.	3	497,52				1493							
5	ТССЦ-414-0097 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Яблоня Недзвецкого, высота 1,5-2,0 м	шт.	16	216,37				3462							
6	ТССЦ-414-0284 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сирень кустовая, высота 0,3-0,4 м	шт.	14	19,5				273							
7	ТЕР47-01-046-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную <i>447,60 = 3 036,75 - 15 x 172,61</i>	100 м2	26,81 <i>2681 / 100</i>	447,6	447,6			12000	12000		40	1072,4			
Уд	1. 407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15 <i>402,2</i>	172,61				69423,74							
8	ТЕР47-01-046-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	26,81 <i>2681 / 100</i>	719,43	71,34	408,89	44,74	19288	1913	10962	1199	5,99	160,59	2,74	73,46
9	ТЕР01-02-040-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: с подсыпкой растительной земли вручную	100 м2	1,4 <i>140 / 100</i>	2484,87	371,51	2,23		3479	520	3		33,2	46,48		
10	ТССЦ-414-0137 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Семена газонных трав (смесь)	кг	1,68	95,2				160							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									64489	15478	11343	1251		1360,81		76,42
Накладные расходы									19056							
Сметная прибыль									14822							
Итого по разделу 4 Озеленение :																

6	Коммерческое предложение ООО "Андерсан"	Спортивный комплекс для воркаута ВО 2-13	шт	1	15811,55 120000/1,18*1,0 2*1,003/6,58				15812									
Площадка для отдыха взрослых по г/пл. 2.1																		
7	Коммерческое предложение ООО "Андерсан"	Скамья деревянная СКА 2-28	шт	1	1317,63 10000/1,18/6,58* 1,02*1,003				1318									
8	Коммерческое предложение ООО "Андерсан"	Урна УР 4-1	шт	1	355,76 2700/1,18*1,02*1 ,003/6,58				356									
9	Коммерческое предложение ООО "Андерсан"	Качель-диван	шт	1	5270,52 40000/1,18/6,58* 1,02*1,003				5271									
10	Коммерческое предложение ООО "Андерсан"	Стол со скамьями СКА 2-36	шт	1	5929,33 45000/1,18/6,58* 1,02*1,003				5929									
Площадка для отдыха взрослых по г/пл. 2.2																		
11	Коммерческое предложение ООО "Андерсан"	Урна УР 4-1	шт	4	355,76 2700/1,18*1,02*1 ,003/6,58				1423									
12	Коммерческое предложение ООО "Андерсан"	Качель-диван	шт	1	5270,52 40000/1,18/6,58* 1,02*1,003				5271									

13	Коммерческое предложение ООО "Андерсан"	Стол со скамьями СКА 2-36	шт	1	5929,33 45000/1,18/6,58* 1,02*1,003				5929									
Площадка для игр детей возраста 1-3 года по г/пл. 3.1																		
14	Коммерческое предложение ООО	Скамья деревянная СКА 2-28	шт	3	1317,63 10000/1,18/6,58* 1,02*1,003				3953									
15	Коммерческое предложение ООО	Урна УР 4-1	шт	3	355,76 2700/1,18*1,02*1, .003/6,58				1067									
16	Коммерческое предложение ООО	Игровой комплекс ДЛ 2-10	шт	1	33599,54 255000/1,18*1,0 2*1,003/6,58				33600									
17	Коммерческое предложение ООО	Качалка пружинная КП 1-34	шт	1	1976,44 15000/1,18*1,02* 1,003/6,58				1976									
18	Коммерческое предложение ООО	Песочница ПС 1-3	шт	1	3294,07 25000/1,18*1,02* 1,003/6,58				3294									
19	Коммерческое предложение ООО	Качалка-балансир К 1-14	шт	1	2635,26 20000/1,18*1,02* 1,003/6,58				2635									
20	Коммерческое предложение ООО	Карусель КА 1- 11	шт	1	4611,7 35000/1,18*1,02* 1,003/6,58				4612									
Площадка для игр детей возраста 1-3 года по г/пл. 3.2																		
21	Коммерческое предложение ООО "Андерсан"	Скамья деревянная СКА 2-28	шт	3	1317,63 10000/1,18/6,58* 1,02*1,003				3953									
22	Коммерческое предложение ООО "Андерсан"	Урна УР 4-1	шт	3	355,76 2700/1,18*1,02*1, .003/6,58				1067									

23	Коммерческое предложение ООО "Андерсан"	Песочница ПС 1-3	ШТ	1	3294,07 25000/1,18*1,02* 1,003/6,58					3294								
24	Коммерческое предложение ООО "Андерсан"	Качалка-балансир К 1-14	ШТ	1	2635,26 20000/1,18*1,02* 1,003/6,58					2635								
25	Коммерческое предложение ООО "Андерсан"	Карусель КА 1- 11	ШТ	1	4611,7 35000/1,18*1,02* 1,003/6,58					4612								
26	Коммерческое предложение ООО "Андерсан"	Качалка пружинная КП 1-34	ШТ	1	1976,44 15000/1,18*1,02* 1,003/6,58					1976								
Площадка для игр детей возраста 3-6 лет по г/пл. 4.1																		
27	Коммерческое предложение ООО "Андерсан"	Скамья деревянная СКА 2-28	ШТ	1	1317,63 10000/1,18/6,58* 1,02*1,003					1318								
28	Коммерческое предложение ООО "Андерсан"	Урна УР 4-1	ШТ	1	355,76 2700/1,18*1,02*1 ,003/6,58					356								
29	Коммерческое предложение ООО "Андерсан"	Игровой комплекс СС 2-14	ШТ	1	66540,27 505000/1,18*1,0 2*1,003/6,58					66540								
30	Коммерческое предложение ООО "Андерсан"	Песочница ПС 1-2	ШТ	1	3294,07 25000/1,18*1,02* 1,003/6,58					3294								

31	Коммерческое предложение ООО "Андерсан"	Карусель КП 2- 04	шт	1	5270,52 40000/1,18*1,02* 1,003/6,58					5271							
32	Коммерческое предложение ООО "Андерсан"	Качалка пружинная КП 1-34	шт	1	1976,44 15000/1,18*1,02* 1,003/6,58					1976							
Площадка для игр детей возраста 3-6 лет по г/пл. 4.2																	
33	Коммерческое предложение ООО "Андерсан"	Скамья деревянная СКА 2-28	шт	2	1317,63 10000/1,18/6,58* 1,02*1,003					2635							
34	Коммерческое предложение ООО "Андерсан"	Урна УР 4-1	шт	2	355,76 2700/1,18*1,02*1 ,003/6,58					712							
35	Коммерческое предложение ООО "Андерсан"	Песочница ПС 1-2	шт	1	3294,07 25000/1,18*1,02* 1,003/6,58					3294							
36	Коммерческое предложение ООО "Андерсан"	Детский игровой комплекс ДЛ 2-6	шт	1	50728,72 385000/1,18*1,0 2*1,003/6,58					50729							
Площадка для игр детей дошкольного возраста по г/пл. 5.1																	
37	Коммерческое предложение ООО "Андерсан"	Скамья деревянная СКА 2-28	шт	3	1317,63 10000/1,18/6,58* 1,02*1,003					3953							

38	Коммерческое предложение ООО "Андерсан"	Урна УР 4-1	ШТ	2	355,76 2700/1,18*1,02*1,003/6,58					712								
39	Коммерческое предложение ООО "Андерсан"	Карусель КА 1-34	ШТ	1	5929,33 45000/1,18*1,02*1,003/6,58					5929								
40	Коммерческое предложение ООО "Андерсан"	Игровой модуль 2-3	ШТ	1	3294,07 25000/1,18*1,02*1,003/6,58					3294								
41	Коммерческое предложение ООО "Андерсан"	Игровой модуль 2-4	ШТ	1	3294,07 25000/1,18*1,02*1,003/6,58					3294								
42	Коммерческое предложение ООО "Андерсан"	Качель КА 1-1	ШТ	1	5270,52 40000/1,18*1,02*1,003/6,58					5271								
43	Коммерческое предложение ООО "Андерсан"	Игровой комплекс СК 1-27	ШТ	1	42822,95 325000/1,18*1,02*1,003/6,58					42823								
Площадка для игр детей дошкольного возраста по г/пл. 5.2																		
44	Коммерческое предложение ООО "Андерсан"	Скамья деревянная СКА 2-28	ШТ	2	1317,63 10000/1,18/6,58*1,02*1,003					2635								
45	Коммерческое предложение ООО "Андерсан"	Урна УР 4-1	ШТ	2	355,76 2700/1,18*1,02*1,003/6,58					712								

46	Коммерческое предложение ООО "Андерсан"	Спортивный комплекс для воркаута ВО 1-1	шт	1	7905,78 60000/1,18*1,02* 1,003/6,58				7906								
47	Коммерческое предложение ООО "Андерсан"	Качель КА 1-21	шт	1	3952,89 30000/1,18*1,02* 1,003/6,58				3953								
48	Коммерческое предложение ООО "Андерсан"	Спортивный комплекс СК 1-34	шт	1	9882,22 75000/1,18*1,02* 1,003/6,58				9882								
Дворовая территория																	
49	Коммерческое предложение ООО	Скамья деревянная СКА 2-28	шт	8	1317,63 10000/1,18/6,58* 1,02*1,003				10541								
50	Коммерческое предложение ООО	Урна УР 4-1	шт	8	355,76 2700/1,18*1,02*1 ,003/6,58				2846								
51	Коммерческое предложение ООО	Хозсекция для ковров	шт	1	1087,04 8250/1,18*1,02*1 ,003/6,58				1087								
Установка малых архитектурных форм																	
52	Аналог 7% от стоимости и МАФ	Установка малых архитектурных форм	комплекс	1	27525,12 393216*0,07				27525								
53	ТЕР01-02-058-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,194 (0,2*97) / 100	1692,46	1692,46			328	328			154	29,88			

Гранд-Смета (вер.8.0)

54	ТЕР06-01-001-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 5 м3	100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле	0,194 (0,2*97) / 100	71183,78	4830,66	6171,85	457,04	13810	937	1197	89	402,22	78,03	24,08	4,67
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									434879	1265	1197	89		107,91		4,67
Накладные расходы									1339							
Сметная прибыль									815							
Итого по разделу 5 Малые архитектурные формы. :																
Материалы для строительных работ									393216							
Материалы									27525							
Земляные работы, выполняемые ручным способом									738					29,88		
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									15554					78,03		4,67
Итого									437033					107,91		4,67
В том числе:																
Материалы									432417							
Машины и механизмы									1197							
ФОТ									1354							
Накладные расходы									1339							
Сметная прибыль									815							
Итого по разделу 5 Малые архитектурные формы.									437033					107,91		4,67
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									1397172	49172	109178	10985		4174,39		595,49
Накладные расходы									79015							
Сметная прибыль									54525							
Итого по смете:																
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									18205					49,88		98,05
Перевозка грузов автотранспортом									22327							
Автомобильные дороги									953847					2650,02		416,27
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									15734					78,5		4,72
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									753					5,3		0,03
Озеленение. Защитные лесонасаждения									94078					1314,33		76,42
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									4289					46,48		
Материалы для строительных работ									393216							
Материалы									27525							
Земляные работы, выполняемые ручным способом									738					29,88		

Гранд-Смета (вер.8.0)

Итого	1530712					4174,39		595,49
В том числе:								
Материалы	1238822							
Машины и механизмы	109178							
ФОТ	60157							
Накладные расходы	79015							
Сметная прибыль	54525							
ВСЕГО по смете	1530712					4174,39		595,49

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2017 г.

" _____ " _____ 2017 г.

«Благоустройство дворовой территории по адресу Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Ленина 96, 102»
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 04-01-01
(локальная смета)на Наружное электроосвещение
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ЕК-2017-043-ЭН

Сметная стоимость _____ 90,983 тыс. руб.

строительных работ _____ 85,551 тыс. руб.

монтажных работ _____ 5,432 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 3,169 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 199,2 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2001

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ТЕР33-01-007-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бурение котлованов на глубину бурения: до 3 м, 2 группа грунтов	1 котлован	7	209,55	13,96	195,59	17,47	1467	98	1369	122	1,03	7,21	1,07	7,49
2	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	1 м3 основани я	0,21	288,26	27,62	67,69	7,82	61	6	14	2	2,4	0,5	0,54	0,11

Гранд-Смета (вер.8.0)

3	ТЕР33-01-002-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство монолитных железобетонных фундаментов: из привозного тяжелого бетона объемом до 25 м3	1 м3 фундаментов	3,01	908,76	44,92	197,51	11,35	2735	135	595	34	3,74	11,26	0,64	1,93
4	ТЕР33-01-016-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т 1 881,39 = 12 283,57 - 1,03 x 10 099,20	1 т опор	0,889 7*127/1000	1881,39	400,69	1480,7	140,78	1673	356	1317	125	29,12	25,89	8,45	7,51
Уд	1. 201-0813	Опоры стальные	т	1,03 0,9157	10099,2				9247,84							
5	Цена поставщика	Опора освещения трубчатая НПК-8/9,5-02 ц	шт	7	4577,52 34371/1,18/6,51*1,02*1,003				32043							
6	Цена поставщика	Кронштейн на два светильника разнонаправленный (180) 1 К2-1,5-1,5-/180-Ф2	шт	5	404,6 3038/1,18/6,51*1,02*1,003				2023							
7	Цена поставщика	Кронштейн на один светильник 1 К1-1,5-1,5-Ф2	шт	3	879,46 6603,58/1,18/6,51*1,02*1,003				2638							
8	Цена поставщика	Кронштейн на два светильника разнонаправленный (90) 1 К2-1,5-1,5-/90-Ф2	шт	4	391,55 2940/1,18/6,51*1,02*1,003				1566							
9	Цена поставщика	Кронштейн настенный на один светильник 1К1 1,0-1,0-30/Н2-ц	шт	5	203,1 1525/1,18/6,51*1,02*1,003				1016							
10	ТЕР33-04-005-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка оттяжек одинарных к опорам: ВЛ 0,38 кВ	1 оттяжка	26	21,59	14,41	6,55		561	375	170		1,2	31,2		
11	Цена поставщика	Зажим анкерный DN 123	шт	26	7,32 55/1,18/6,51*1,02*1,003				190							
12	Цена поставщика	Анкерный кронштейн CS10.3	шт	26	29,57 222/1,18/6,51*1,02*1,003				769							
13	Цена поставщика	Хомут стяжной	шт	26	0,79 5,9/1,18/6,51*1,02*1,003				21							

Гранд-Смета (вер.8.0)

14	ТЕР33-04-008-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ: вручную	1 км неизолированного провода при 20 опорах	0,287	671,57	311,83	133,19		193	89	38		24,4	7		
15	Цена поставщика	Провод СИП-2-1*16+1*16	м	287	5,23 39,28/1,18/6,51*1,02*1,003				1501							
16	ТССЦ-111-0139 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) Р 645	шт.	68	36,01				2449							
17	Цена поставщика	Металлическая лента F207	м	9	12,65 95/1,18/6,51*1,02*1,003				114							
18	Цена поставщика	Бугель	шт	30	2,66 19,97/1,18/6,51*1,02*1,003				80							
19	ТЕР33-04-014-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка светильников: с лампами люминесцентными	1 светильник	26	114,15	28,58	85,08	11,34	2968	743	2212	295	2,29	59,54	0,8	20,8
20	Цена поставщика	Светильник светодиодных ПОБЕДА LED 100ШБ2/К50	шт	26	1044,4 7842/1,18/6,51*1,02*1,003				27154							
21	ТЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м кабеля	2,55 255 / 100	256,24	134,42	71,87	3,81	653	343	183	10	9,92	25,3	0,2	0,51
22	ТССЦ-501-8483 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,255 255 / 1000	7280,28				1856							

Гранд-Смета (вер.8.0)

23	ТЕРм08-02-409-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	1,35 135 / 100	333,97	252,28	58,14	1,71	451	341	78	2	19,04	25,7	0,09	0,12
24	ТССЦ-507-0915 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм	м	135	6,96				940							
25	Цена поставщика	Держатель оцинкованный для труб	шт	270	1,43 10,73*1,18/6,51* 1,02*1,003				386							
26	ТССЦ-503-0599 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр Применительно	Коробка ответвительная КОР-73У3	шт.	5	6,57				33							
27	ТЕР33-04-008-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ: вручную (Табл.2, п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)	1 км неизолированного провода при 20 опорах	0,105	178,01	124,73	53,28		19	13	6		9,76	1,02		
28	ТЕР33-04-014-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж светильников: с лампами люминесцентными (Табл.2, п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)	1 светильник	5	45,46	11,43	34,03	4,54	227	57	170	23	0,916	4,58	0,32	1,6
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									85787	2556	6152	613		199,2		40,07
Накладные расходы									3259							
Сметная прибыль									1937							
Итого по разделу 1 :																
Итого Строительные работы									85551					148,2		39,44
Итого Монтажные работы									5432					51		0,63
Итого									90983					199,2		40,07
В том числе:																
Материалы									77079							

Гранд-Смета (вер.8.0)

Машины и механизмы	6152							
ФОТ	3169							
Накладные расходы	3259							
Сметная прибыль	1937							
Итого по разделу 1	90983					199,2		40,07
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах	85787	2556	6152	613		199,2		40,07
Накладные расходы	3259							
Сметная прибыль	1937							
Итого по смете:								
Итого Строительные работы	85551					148,2		39,44
Итого Монтажные работы	5432					51		0,63
Итого	90983					199,2		40,07
В том числе:								
Материалы	77079							
Машины и механизмы	6152							
ФОТ	3169							
Накладные расходы	3259							
Сметная прибыль	1937							
ВСЕГО по смете	90983					199,2		40,07

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)